

## 【附属資料5】 予定価格算出条件

### 1. TVカメラ調査工

- ・ストックマネジメント実施計画により調査位置を決定する
- ・調査予定延長は17km/年 管径はφ700以下
- ・全延長のうち10%の管渠は詳細調査のためTVカメラ調査を再計上  
(側視回数0.3回/m以下)
- ・全延長に管内洗浄工を計上
- ・昼間調査
- ・安全対策費(交通誘導警備員B)含む(2人/日)
- ・報告書作成費含む

### 2. 人孔調査工

- ・ストックマネジメント実施計画により調査位置を決定する
- ・調査箇所は370基/年
- ・マンホール目視調査工による視覚調査(マンホール蓋含む)
- ・昼間調査
- ・安全対策費(交通誘導警備員B)含む(2人/日)
- ・報告書作成費含む

## 【附属資料6】 予定価格算出条件

### 1. 下水道管路改築工事

- ・ 昼間施工
- ・ 自立管（反転・形成工法）
- ・ 既設管HP φ250
- ・ 下水延長17.80m（管渠延長16.90m）／1 スパン  
（36スパン×16.90m=608m）
- ・ 本管口切断工・仕上工含む（2箇所／1スパン）
- ・ 取付管突出処理・取付管口せん孔仕上工含む（1箇所／1スパン）
- ・ 既設管洗浄・TVカメラ調査含む
- ・ 仮設備・換気口・水替工・止水プラグ損料含む
- ・ 安全対策費（交通誘導警備員B）含む（4人／1スパン）

### 2. 人孔改築工事

- ・ 昼間施工
- ・ 自立式人孔更生工法
- ・ 1号人孔φ900・・・20基
- ・ 人孔深 H=2.2m／1基
- ・ 管口切断（2箇所／1基）
- ・ 安全対策費（交通誘導警備員B）含む（2人／1基）

### 3. 人孔蓋取替工事

- ・ 昼間施工
- ・ 蓋種別 T-25ノンスリップ
- ・ 無収縮モルタル・受枠変形防止調整金具（25mm）含む
- ・ 舗装撤去・復旧工含む
- ・ 産業廃棄物処理費含む
- ・ 安全対策費（交通誘導警備員B）含む（1人/1箇所）

## 【附属資料7】 予定価格算出条件

### 1. 不明水対策工（分流化対策工）

- ・ 宅内排水設備を調査し、合流の宅地に対して分流化の工事を実施する
- ・ 施工予定数量は24箇所／年
- ・ 1箇所当り・・・VUφ100 L=50m 深さ0.6m 柵8箇所程度を想定  
（実施数量の増減については変更契約対象とする。）
- ・ 施工に関わる調査、設計、図面作成及び宅地外構復旧費用を含む

※参考イメージ図

